



COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.  
Direcția Regională de Drumuri și Poduri – Craiova  
S.D.N. Slatina

str. Pitesti Nr.187, Cod Postal 200768, Fax (+40)249431253, Tel (+40)249413380,  
e-mail: tehnicisl@slatina.drdpcv.ro  
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 RON  
Operator de date cu caracter personal nr.16562



D.R.D.P. CRAIOVA  
SECȚIA DRUMURI NAȚIONALE SLATINA  
INTRARE Nr. *446*  
An *2018*, luna *01*, Zi *19*

## INFORMARE PRIVIND LUCRĂRILE DE ÎNTREȚINERE EXECUTATE PE DRUMURILE NAȚIONALE DIN JUDEȚUL OLT PENTRU ANUL 2017 ȘI LUCRĂRILE DE ÎNTREȚINERE PROGNOZATE A FI EXECUTATE PENTRU ANUL 2018

Secția Drumuri Naționale Slatina este o instituție subordonată Direcției de Drumuri și Poduri Craiova – Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA.

Rețeaua de drumuri naționale pe teritoriul județului Olt este formată din :

- drumuri europene (două) :

- DN 65 (E574) km 21+250 – 90+050, lim. județ DJ – lim. județ AG, L = 68,800 km, din care 5,000 km aflat în administrarea municipiului Slatina între km 49+000 – 54+000, nivel de viabilitate I;

- DN 6 (E70) km 132+435 – 185+230, lim. județ TR – lim. județ DJ, L = 52,795 km, din care 4,800 km aflați în administrarea municipiului Caracal între km 172+000 – 176+800, nivel de viabilitate I;

- drumuri naționale (patru) :

- DN 64 km 0+000 – 63+880, Caracal – Ganeasa – Dragășani, L = 63,880 km, din care 2,200 km aflați în administrarea municipiului Caracal între km 0+000 – 2+200 și 4,570 km aflați în administrarea municipiului Drăgășani între km 59+310 – 63+880, nivel de viabilitate I;



- DN 54 km 0+000 – 54+500, Caracal – Corabia – lim. județ TR, L = 54,200 km, din care 1,550 km aflați în administrarea municipiului Caracal între km 0+000 – 1+550, nivel de viabilitate II;
- DN 54 A km 0+000 – 29+000, Corabia – lim. județ DJ, L = 29,000 km, nivel de viabilitate II;
- DN 67 B km 115+805 – 158+200, Drăgășani – lim. județ Argeș, L = 42,395 km, din care 1,545 km aflați în administrarea municipiului Drăgășani între km 115+805 – 117+350, nivel de viabilitate II.

În perioada ianuarie 2017 – decembrie 2017, în scopul satisfacerii cerințelor desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță și confort precum și pentru conservarea patrimoniului rutier, SDN Slatina a executat lucrări și servicii de întreținere a podurilor și drumurilor naționale, după cum urmează:

### **1. Lucrari de intretinere curenta executate in anul 2017**

#### **a) in regie proprie cu o valoare de 5.916.728 lei**

- s-a executat varianta de ocolire la podul calamitat de pe DN 64 km 35+900;
- s-a executat sens giratoriu provizoriu la intersectia DN 65 cu DN 64, la Ganeasa;
- plombări gropi cu mixtura stocabila – 350 mp;
- colmatări fisuri și crapături – 24.500 ml;
- curățarea, decolmatarea și desfundarea șanțurilor – 25.873 ml;
- decolmatări și desfundări podețe și camere de cădere – 48 buc;
- întreținere curentă poduri – 46 buc;
- curățarea și repararea gurilor de scurgere – 139 buc;
- curățarea elementelor de acoperire a rosturilor 898 ml;
- curățarea vegetației albiilor 14.350 mp;
- întreținere semnalizare verticală – 1.110 buc;
- întreținerea săptămânala a locurilor de parcare – 21 buc;
- montarea parapetelor direcționale – 670 ml;
- plantări de pomi – 1.270 buc;
- tăieri de pomi uscați – 32 buc;



- văruit plantații și accesorii – 3.446 mp;
- curățat trotuare la poduri;
- spălat parapet la poduri;
- înlăturarea obstacolelor care ar fi putut provoca înzăpezirea drumurilor;
- aprovizionarea cu materiale antiderapante – 2.790 to sare;
- aprovizionarea cu clorura de calciu – 5 to;
- aprovizionarea cu produs ecologic – 20,44 to;
- răspândirea materialelor antiderapante – 3.800 to;
- raspândirea produsului ecologic – 8,0 to;
- dezzăpezire mecanică cu utilaje proprii și închiriate;
- dezzăpezire manuală acolo unde nu s-a putut interveni mecanic;
- asigurarea serviciului de permanență;
- efectuarea de revizii 24 din 24 h;
- s-au montat panouri parazăpezi în lungime de 10.110 ml;
- s-a montat parapet din beton, separator de sensuri, pe DN 65 km 33+150 – 37+200 (Padurea Saru) – 3.086 ml;
- s-a montat parapet de beton pe DN 65 km 86+115 – 86+335 – 220 ml.

**b) cu terti** cu o valoare de 10.116.375,0 lei

- plombări de gropi – 116.060 mp – 4.996.905,0 lei;
- tratare burdușiri – 1.000 mp – 215.235,0 lei;
- colmatări fisuri și crăpături – 14.000 ml – 127.782,0 lei;
- completări acostamente – 1.000 mc – 138.123,0 lei;
- aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere manuală sau mecanizată și completarea lor – 100.000 mp – 106.267,0 ;
- începertarea obstacolelor de pe partea carosabilă rezultate din accidente – 50 ore – 19.461,0;
- execuție marcaje rutiere – 335 kme – 485.776,0 lei;
- asigurat paza la 2(două) baze – 210.670,0 lei;
- întreținere curentă pe timp de iarnă – 3.816.156,0 lei.



## 2. Lucrări de întreținere periodică executate în anul 2017

### Lucrări executate cu terți

a) **Covoare asfaltice + marcaje rutiere** 46,585 km cu o valoare de 15.366.937,0 lei;

- DN 64 km 53+150 – 59+310 (Grădinari – lim. Județ VL) - 6,160 km – 1.785.546,0 lei;
- DN 64 km 2+200 – 34+000 (Caracal – Găneasa) – 31,800 km – 11.020.282,0 lei;
- DN 54 km 27+620 – 34+500 (Vișina – Corabia) – 6,880 km – 1.943.421,0 lei;
- DN 54 km 38+360 – 40+155 (Corabia) – 1,745 km – 617.688,0 lei;

b) **Inlăturare efecte calamități** cu o valoare de 5.918.188,0 lei


- DN 65 km 34+000 refacere terasament – 1.642.191,0 lei;
- DN 65 km 34+400 refacere terasament – 4.161.347,0 lei;
- DN 65 km 48+570 stg., deschiderea 1 pod Olt reparație groapă în placa carosabila – 92.417,0 lei;
- DN 65 km 48+570 dr., deschiderea 1 pod Olt reparație groapa in placa carosabilă – 22.233,0 lei.

### c) Investiții

- Execuție depozit material antiderapant baza Optași;
- Expertiza tehnică Pod DN 64 km 35+900;
- Varianta de ocolirea a municipiului Caracal.

## 3. Lucrări prognozate a fi executate în anul 2018

- Modernizare DN 67 B Scoarța – Pitești km 0+000 – 188+200;
- Pod pe DN 64 km 36+900 peste pârâul Negrișoara (proiectare și execuție) – 2.093.581,0 lei;
- Pod pe DN 65 km 82+365 peste râul Vedea – s-au aprobat indicatorii tehnico economici și se va demara procedura de achiziție pentru proiectare și execuție;



COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.  
Direcția Regională de Drumuri și Poduri – Craiova  
S.D.N. Slatina

str. Pitesti Nr.187, Cod Postal 200768, Fax (+40)249431253, Tel (+40)249413380,  
e-mail: tehnicisl@slatina.drpcv.ro  
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 RON  
Operator de date cu caracter personal nr.16562



- Reparație capitală Pod rutier peste râul Olt la Slatina pe DN 65 km 48+570 (proiectare + execuție) – procedura de achiziție publică în derulare;
- 4 depozite modulare pentru material antiderapant – 200.000,0 lei;
- Branșament gaze și centrală pe gaze la baza Corabia – 27.000,0 lei;
- Achiziție teren la Pepiniera Vlădila – 100.000,0 lei;
- Centrală pe lemne și instalație încălzire la baza Optași – 21.000,0 lei;
- Branșament la rețeaua de curent trifazic la baza Optași – 10.000,0 lei;
- Branșament la rețeaua de apă la baza Ganeasa – 9.000,0 lei;
- Stație de desalinizare la baza Optași – 22.800,0 lei;
- Fosa septică la baza Optași – 4.500,0 lei;
- Execuție covoare asfaltice în lungime de 47,827 km – 42.000.000,0 lei

**In concluzie** SDN Slatina a asigurat și va asigura și în anul 2018 circulația în bune condiții pe drumurile naționale aflate în administrare și de asemenea va colabora în continuare cu toate instituțiile publice cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor excepționale : PREFECTURA , CJ , ISU , SR , AMBULANTA, JANDARMERIA, etc.

**Șef Secție SDN Slatina**

**Ing. Motorga Adrian**

